

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - navyše práce

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Rekonštrukcia kotolne	5 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,40
Navyše práce	33 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33 989,92
Celkom bez DPH	39 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	39 986,32
DPH 20% z	39 986,32					7 997,26
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						47 983,58

Krycí list stavby

Stavba Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - naviac práce					
				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	14.8.2020	
Odberateľ: Obec Horná Súča					
IČO:		DIČ:			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená					
IČO: 36390151		DIČ: 2020129430			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	10 697,83	9,56	10 721,18	
2	PSV	9 241,38	14 798,13	26 753,51	
3	MONT	254,00	2 257,63	2 511,63	
4	VRN	0,00	0,00	0,00	
5	Spolu			39 986,32	
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska		0,00		
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00		
13	Prevádzkové vplyvy		0,00		
14					
15					
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		39 986,32
		22	DPH 20% z	39 986,32	7 997,26
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		47 983,58
		F			
Odberateľ Dodávateľ					

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - naviac práce

Objekt Rekonštrukcia kotolne

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.8.2020

Odberateľ: Obec Horná Súča

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

IČO: 36390151

DIČ: 2020129430

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu					B Ďalšie náklady	
1	HSV	449,94	9,56	473,29	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	2 126,59	629,89	3 011,48	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	254,00	2 257,63	2 511,63	8	HZS 0,00
4	VRN				9	
5	Spolu			5 996,40	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 5 996,40
					22	DPH 20% z 5 996,40 1 199,28
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 7 195,68
					F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Horná Súča

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

Dátum: 14.08.2020

Stavba Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - navyše práce

Objekt Rekonštrukcia kotolne

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY	20,16	9,56	29,73	0,3100	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	131,13	0,00	131,13	0,6400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	140,27	0,00	140,27	0,2500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	132,79	0,00	146,57	0,0000	0,0600
PRESUNY HMÔT	25,59	0,00	25,59	0,0000	0,0000
Práce HSV	449,94	9,56	473,29	1,2000	0,0600
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	211,65	105,81	317,46	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	729,84	450,00	1 179,84	0,0300	0,3600
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	203,62	0,00	203,62	0,0000	0,7100
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	576,30	0,00	1 086,30	0,0900	0,1200
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	50,43	74,08	124,51	0,0500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	80,83	0,00	80,83	0,0000	0,0000
MAĽBY	18,92	0,00	18,92	0,0000	0,0000
Práce PSV	2 126,59	629,89	3 011,48	0,1900	1,1900
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	254,00	2 257,63	2 511,63	0,0000	0,0000
Montážne práce	254,00	2 257,63	2 511,63	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	2 830,53	2 897,08	5 996,40	1,3900	1,2500

Rozpočet Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - navyše práce / Rekonštrukcia kotolne

Odberateľ: Obec Horná Súča						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená						Dátum: 14.8.2020				
Zákazka Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - navyiac práce										
Objekt Rekonštrukcia kotolne										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	2	ZÁKLADY								
11/A 1	273313611	Betón základových dosiek prostý triedy C 16/20-pod akumuláčn.nádrž.-kotolňa	m3	0,139	97,74	0,00	13,59	2,193	0,305	
11/A 1	273362422	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8mm, s veľkosťou oka 100x100 mm	m2	1,673	3,93	5,72	16,14	0,004	0,006	
	2	ZÁKLADY			20,16	9,56	29,73		0,310	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	342242033	Porotherm Deliace priečky z tehál brúsených pálených 11,5 Profi 375 x 115 x 249 mm P12 na maltu Profi	m2	4,650	28,20	0,00	131,13	0,138	0,642	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			131,13	0,00	131,13		0,640	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien sklotextílnou mriežkou	m2	9,650	3,28	0,00	31,65	0,003	0,028	
11/A 1	611461243	Vnútna jemná štuková omietka, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	m2	13,914	6,69	0,00	93,08	0,007	0,092	
14/C 1	612423731	Omietka vápenná hrubá	m2	3,264	4,76	0,00	15,54	0,040	0,13	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			140,27	0,00	140,27		0,250	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	973031336	Vysekanie niky z tehál hĺbky 150mm, 450 mm-obvodové murivo	m3	0,484	102,31	0,00	49,52		0	0,061
13/B 2	120901103	Vybúranie betónového poteru hr.do 100mm	m3	0,139	99,13	0,00	13,78			
1/A 1	120901102	Búranie konštrukcií z tehlového alebo zmiešaného muriva na maltu cementovú MC hr.250mm-1.np-kotolňa a inšpekčná izba	m3	1,100	71,44	0,00	78,58		0	
14/C 1	989281353	Vodorovné premiestnenie vybúraných materiálov s hmotnosťou od 900 kg/m3 do 1500 kg/m3 v úrovni do 50 m ručne fúrikom	m3	0,484	9,69	0,00	4,69		0	

Rozpočet Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - navyše práce / Rekonštrukcia kotolne

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	9	OSTATNÉ PRÁCE			132,79	0,00	146,57		0,000	0,06
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	3,183	8,04	0,00	25,59		0	
	99	PRESUNY HMÔT			25,59	0,00	25,59		0,000	0
		Práce HSV			449,94	9,56	473,29		1,200	0,06
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713120001	Zakrytie podláh fóliou, ochrana pred poškodením-inšpekčná izba a chodby	m2	50,000	1,54	1,27	140,50	0,000	0,006	
713/A 1	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien prikotvením-zvuková izolácia priečky medzi inšp.izbou a kotolňou	m2	5,550	9,36	0,00	51,95	0,000	0,002	
S/S90	6314150040	Nobasil hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny-zvuk.isolácia	m2	5,828	0,00	7,26	42,31	0,002	0,014	
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	201,618	0,1200	0,0000	24,1900		0	
713/A 4	713482111	Demontáž trubíc z PE - izolácia potrubia	m	10,300	1,82	0,00	18,75		0	
713/A 4	713482152	Montáž trubice z EPDM s hrúbkou steny 38-50 mm, D vnútorné 42-73 mm	m	14,000	2,84	0,00	39,76	0,000	0,001	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			211,65	105,81	317,46		0,020	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
731/B 1	731200826	Demontáž kotlov oceľových do 60 kW a presun	kus	1,000	42,48	0,00	42,48	0,000	0	0,356
731/A 1	731249116	Montáž kotlov oceľových na palivo tuhé nad 35 do 52 kW	súb	1,000	131,25	0,00	131,25	0,008	0,008	
731/A 1	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	%	919,538	0,0900	0,0000	82,7600		0	
P/PE	000000001	Vykurovací skúška	kpl	1,000	0,00	450,00	450,00		0	
731/C 1	731191937	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave do 18 m2	súb	1,000	97,17	0,00	97,17		0	
731/A 1	731129115	Spustenie kotla	súb	1,000	335,96	0,00	335,96	0,024	0,024	
731/C 1	731191942	Napustenie kotlov po oprave do 10 m2	súb	1,000	23,01	0,00	23,01		0	

Rozpočet Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - navyše práce / Rekonštrukcia kotolne

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/B 1	731391812	Vypustenie vody z kotlov do kanalizácie samospádom do 10 m2 Ponast 52S	kus	1,000	17,21	0,00	17,21		0	
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			729,84	450,00	1 179,84		0,030	0,36
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2	998732202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	%	181,793	0,1200	0,0000	21,8200		0	
731/B 2	732211815	Demontáž akumulačných nádrží do 1600 l a presun	kus	1,000	48,50	0,00	48,50		0	0,709
721/A 5	725539104	Montáž akumulačnej nádrže do 1500 L	súb	1,000	95,27	0,00	95,27	0,001	0,001	
731/C 2	732291915	Napustenie vyhrievacích telies a výmeníkov do 1000 l pri oprave	kus	1,000	19,81	0,00	19,81		0	
731/B 2	732214815	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 1600L	kus	1,000	18,22	0,00	18,22		0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			203,62	0,00	203,62		0,000	0,71
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
721/B 2	722160815	Demontáž potrubia z rúrok medených do D 56	m	3,500	3,75	0,00	13,13		0	0,015
731/B 3	733120836	Demontáž oceľových rúr hladkých do priemeru 159 - dymovod	m	2,800	5,12	0,00	14,34	0,000	0	0,066
731/A 3	733111208	Montáž rúr oceľových DN160 - dymovod	m	2,800	7,81	0,00	21,87	0,008	0,021	
731/A 3	733111218	Potrubie z rúrok závitových bezošvých zosilnených v kotolni, strojovni DN 50 - pripojenie na akumulačnú nádrž	m	8,500	26,08	0,00	221,68	0,008	0,064	
731/A 3	733151307	Potrubie z rúrok medených tvrdých D 32x1, 5 mm	m	5,500	43,81	0,00	240,96	0,000	0,002	
731/A 3	998733203	Presun hmôt pre potrubie ÚK v objektoch výšky do 24 m	%	425,247	0,1100	0,0000	46,7800		0	
721/B 3	723150803	Demontáž potrubia z rúrok oceľových hladkých zvarovaných do DN 76	m	3,800	2,58	0,00	9,80	0,000	0,001	0,021
721/B 3	723150803	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 76, - 0,00553t (nesúlad medzi PD ÚK a zapojením kotlového okruhu podľa výrobcu)	m	3,000	2,58	0,00	7,74	0,000	0,001	0,017
S/S90	9999000000	Montáž ÚK-2 pracovníci	hod	34,000	15,00	0,00	510,00		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			576,30	0,00	1 086,30		0,090	0,12
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								

Rozpočet Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - navyše práce / Rekonštrukcia kotolne

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	110,528	0,1100	0,0000	12,1600		0	
762/A 1	762421363	Obloženie podláh z dosiek OSB hrúbky 15 mm-ochrana podlahy pri búraní steny-inšpekčná izba	m2	5,250	7,29	14,11	112,35	0,010	0,051	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			50,43	74,08	124,51		0,050	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764/A 1	764430245	Montáž oplechovania kotla	kpl	1,000	53,88	0,00	53,88	0,000	0	
764/B 1	764422810	Demontáž oplechovania kotla 520kg	kpl	1,000	26,95	0,00	26,95		0	0,004
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			80,83	0,00	80,83		0,000	0
	784	MALBY								
784/A 1	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	13,914	1,36	0,00	18,92	0,000	0,003	
	784	MALBY			18,92	0,00	18,92		0,000	0
		Práce PSV			2 126,59	629,89	3 011,48		0,190	1,19
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	799	Regulácia podlahového vykurovania - radiaca jednotka + zdroj	ks	6,000	0,00	218,41	1 310,46		0	
R/R 0	799	Montážny materiál (káble, krabice, FXP rúrky, sekacie práce)	kpl	1,000	0,00	947,17	947,17		0	
921/M21	210010032	Zapojenie elektroinštalácie regulácie ústredného kúrenia	kpl	1,000	254,00	0,00	254,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			254,00	2 257,63	2 511,63		0,000	0
		Montážne práce			254,00	2 257,63	2 511,63		0,000	0
		Celkom v EUR			2 830,53	2 897,08	5 996,40		1,390	1,25

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - naviac práce

Objekt Naviac práce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.8.2020

Odberateľ: Obec Horná Súča

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

IČO: 36390151

DIČ: 2020129430

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		Ďalšie náklady		
1	HSV	10 247,89	0,00	10 247,89	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	7 114,79	14 168,24	23 742,03	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			33 989,92	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
E					F		
Projektant,rozpočtár					Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	33 989,92
					22	DPH 20% z 33 989,92	6 797,98
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	40 787,90

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Horná Súča

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

Dátum: 14.08.2020

Stavba Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - naviac práce

Objekt Naviac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	63,37	0,00	63,37	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	3 272,98	0,00	3 272,98	144,2600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 624,06	0,00	2 624,06	12,5500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	808,14	0,00	808,14	0,6700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 203,63	0,00	2 203,63	1,1900	1,7300
PRESUNY HMÔT	1 275,71	0,00	1 275,71	0,0000	0,0000
Práce HSV	10 247,89	0,00	10 247,89	158,6700	1,7300
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	5,87	1,15	7,02	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	2,34	0,00	2,34	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	1 121,05	7 963,41	10 107,46	0,5500	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	146,20	5 594,96	6 998,28	1,6400	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 223,75	0,00	1 223,75	0,9700	0,0000
DREVOSTAVBY	378,31	0,00	378,31	0,2600	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	1 932,57	0,00	1 932,57	0,9400	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	18,59	0,00	197,47	14,6200	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 286,11	608,72	2 894,83	3,4700	0,0000
Ostatné	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	7 114,79	14 168,24	23 742,03	22,4400	0,0000
Montážne práce					
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Celkom v EUR	17 362,68	14 168,24	33 989,92	181,1100	1,7300

Rozpočet Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - navyše práce

Odberateľ: Obec Horná Súča						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená						Dátum: 14.8.2020				
Zákazka Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - navyše práce										
Objekt Navyše práce										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3-pod oporný múr	m3	2,396	26,45	0,00	63,37		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			63,37	0,00	63,37		0,000	0
	2	ZÁKLADY								
11/A 1	274271310	Premac Murivo DT z betónových tvárnic 300x500x250 mm a s betónovou výplňou-oporný múrik	m3	6,956	150,28	0,00	1 045,39	2,013	14,002	
11/A 1	271533001	Násyp pod spevnené konštrukciu so zhutnením z dreveného kameniva frakcie 0-63 mm, hr.20-40cm	m3	60,300	33,06	0,00	1 993,52	2,070	124,821	
11/A 1	274313612	Betón základových pásov prostý triedy C20/25	m3	2,460	95,15	0,00	234,07	2,212	5,441	
	2	ZÁKLADY			3 272,98	0,00	3 272,98		144,260	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
14/C 1	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehliami v murive nadzákladovom na maltu MVC-dverné otvory	m3	0,513	205,69	0,00	105,52	1,875	0,962	
11/A 1	317162132	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1250 mm	kus	6,000	20,85	0,00	125,10	0,136	0,817	
12/A 1	317121102	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru do 1800 mm	kus	12,000	6,29	0,00	75,48	0,008	0,096	
11/A 1	317162112	Porotherm Keramický preklad KP 120x65 mm, dĺžka 1250 mm	kus	6,000	15,85	0,00	95,10	0,019	0,117	
11/A 1	311271302	Premac Murivo nosné 50x25x25 s betónovou výplňou hrúbky 25 cm-oporný múrik	m3	1,779	156,36	0,00	278,22	1,956	3,481	
11/A 1	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce-pod spoj.chodbou	m2	6,930	20,53	0,00	142,27	0,003	0,019	
11/A 1	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	6,930	3,24	0,00	22,45		0	
11/A 1	331321511	Betón stĺpov a pilierov hranatých železový triedy C25/30	m3	0,809	105,90	0,00	85,62	2,212	1,789	

Rozpočet Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - navyše práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
11/A 1	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	0,097	1 452,20	0,00	140,86	1,074	0,104	
11/A 1	314295705	Komínové teleso SCHIEDEL DN 200	m	8,000	194,18	0,00	1 553,44	0,645	5,162	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			2 624,06	0,00	2 624,06		12,550	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien sklotextílnou mriežkou-okenné špalety a prievlaky v triedach	m2	28,560	4,00	0,00	114,24	0,003	0,082	
11/A 1	611461243	Vnútrohá jemná štuková omietka, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	m2	28,560	9,77	0,00	279,03	0,007	0,188	
11/A 1	625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 50 mm-stĺpy pod spoj.chodbou	m2	7,590	38,17	0,00	289,71	0,010	0,079	
11/A 1	621421132	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	7,590	16,49	0,00	125,16	0,043	0,323	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			808,14	0,00	808,14		0,670	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	971033561	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 600 mm-dverné otvory	m3	0,685	74,82	0,00	51,23		0	1,284
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m-použitie na 1.np a 2.np pri murovaní a omietaní	m2	776,000	2,67	0,00	2 071,92	0,002	1,187	
13/B 1	972054491	Vybúranie otvorov v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 1 m2 hrúbky nad 120 mm-montáž komína	m3	0,188	226,47	0,00	42,46		0	0,450
13/B 1	979011131	Zvislá doprava suty po schodisku ručne do 4 m	t	1,095	20,54	0,00	22,50		0	
13/B 1	979011141	Príplatok za každých ďalšie 4 m pri zvislej doprave suty po schodisku ručne	t	1,095	6,45	0,00	7,06		0	
14/C 1	989281353	Vodorovné premiestnenie sypkých materiálov s hmotnosťou od 900 kg/m3 do 1500 kg/m3 v úrovni do 50 m ručne fúrikom	m3	0,873	9,69	0,00	8,46		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			2 203,63	0,00	2 203,63		1,190	1,73
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	158,670	8,04	0,00	1 275,71		0	
	99	PRESUNY HMÔT			1 275,71	0,00	1 275,71		0,000	0
		Práce HSV			10 247,89	0,00	10 247,89		158,67	1,73
		Práce PSV								

Rozpočet Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - navyiac práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
711/A 2	712331101	Zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom do 10° asfaltovými izolačnými pásmi AIP alebo nataviteľnými asfaltovými izolačnými pásmi NAIP alebo tkaninami-montáž komína	m2	1,200	3,17	0,00	3,80		0	
S/S90	6281113000	Fatrafol 810 fólia 1,8mm šedá	m2	1,260	0,00	0,91	1,15	0,001	0,001	
711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objekte výšky do 12 m	%	5,611	0,2500	0,0000	1,4000		0	
711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny jednovrstvovej na streche so sklonom do 10°	m2	0,250	2,68	0,00	0,67		0	0,002
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY			5,87	1,15	7,02		0,000	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/B 1	713000045	Odstránenie tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím, kotvením z vlákňitých materiálov hr. nad 10 cm-montáž komína	m2	0,250	6,22	0,00	1,56		0	
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,555	0,5000	0,0000	0,7800		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			2,34	0,00	2,34		0,000	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
731/A 1	731129115	Dodávka kotla na pelety PONAŠT KP52S, výkon 49,2kW	ks	1,000	495,00	7 304,00	7 799,00	0,024	0,024	
731/A 1	731129115	Zásobník na pelety 700l na 500kg peliet + Podávač paliva 1200mm +ostatne prísluš	ks	1,000	0,00	1,00	1 023,00			
731/A 1	731129115	Montáž odťahového ventilátor ku kotlu Ponast	súb	1,000	78,49	0,00	78,49	0,024	0,024	
731/A 1	731119115	Spustenie kotolne + servis-po rekonštrukcii kotolne	súb	1,000	440,00	0,00	440,00	0,000	0	
731/A 1	731311231	Odťahový ventilátor ku kotlu Ponast	súb	1,000	0,00	659,41	659,41	0,504	0,504	
731/A 1	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	%	5 377,900	0,0200	0,0000	107,5600	0,000	0	
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			1 121,05	7 963,41	10 107,46		0,550	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVANIE PODLAHOVÉ								
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch výšky do 12 m	%	7 309,920	0,0200	0,0000	146,2000		0	
	713121111	Montáž systémovej dosky s ukotvením	m2	776,000	1,6200	0,0000	1 257,1200			

Rozpočet Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - navyše práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 5	735311103	Systémová doska hr. 30mm, pre podlahové vykurovanie	m2	776,000	0,00	7,21	5 594,96	0,002	1,637	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVANIE PODLAHOVÉ			146,20	5 594,96	6 998,28		1,640	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762421315	Atika z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných do betónu pod atik.plech	m2	62,880	18,36	0,00	1 154,48	0,015	0,967	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	1 154,477	0,0600	0,0000	69,2700		0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			1 223,75	0,00	1 223,75		0,970	0
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763122331	SDK stena predsadená KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI tl 12,5 mm-spoj.chodba	m2	4,625	31,74	0,00	146,80	0,026	0,122	
763/A 2	763123242	Predsadený SDK záklop s CW profilom, jednovrstvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKFI 1x 12,5 mm-WC	m2	7,460	25,60	0,00	190,98	0,018	0,136	
763/A 2	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 24 m	%	337,787	0,1200	0,0000	40,5300		0	
	763	DREVOSTAVBY			378,31	0,00	378,31		0,260	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 1	764430260	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov rš 700 mm	m	104,800	17,97	0,00	1 883,26	0,004	0,46	
764/A 1	764410230	Oplechovanie komína z vyplanilu rš 250 mm	m	2,000	14,47	0,00	28,94	0,001	0,002	
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	407,373	0,0500	0,0000	20,3700	0,001	0,477	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			1 932,57	0,00	1 932,57		0,940	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	998766202	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	929,400	0,0200	0,0000	18,5900	0,001	1,087	
766/A1	132201202	Výkop základov.pásov v zemine-pod schodiskom	m3	1,536	0,0000	7,2200	11,0900	1,450	10,158	
766/A1	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh	m3	1,536	0,7100	0,0000	1,0900	0,000		
766/A1	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny	m3	1,536	22,1000	0,0000	33,9500	0,000		
766/A1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny	m3	1,536	1,6000	0,0000	2,4600	0,000		

Rozpočet Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - navyše práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
766/A1	167101102	Nakladanie neuhľahlého výkopku z hornin tr. 1-4	m3	1,536	1,6700	0,0000	2,5700	0,000		
766/A1	171201202	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,536	0,6500	0,0000	1,0000	0,000		
766/A1	273321312	Betón do základových pásov z B.Z.C16/20	m3	1,536	0,0000	82,5000	126,7200	2,195	3,371	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			18,59	0,00	197,47		14,620	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 1	767330306	Plotová čapica - strieška pod oplatením pred budovou a na opornom múre	kus	23,000	6,44	0,00	148,12	0,000	0,009	
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	1 924,242	0,0300	0,0000	57,7300		0	
767/A 1	767330306	Montáž plotovej striešky - čapice	kus	23,000	5,29	0,00	121,67	0,000	0,009	
15/A 4	338171112	Osadzovanie oceľových plotových stĺpikov do 2 m so zabetónovaním	kus	13,000	8,31	0,00	108,03	0,089	1,153	
P/PE	313310001	Poplastovaný oceľ.stĺpik AXIS v.2,5m	ks	42,000	37,40	0,00	1 570,80		0	
762/A 1	76791413	Montáž oplatenia z dielcov na vopred osadené stĺpiky	m2	7,800	12,75	0,00	99,45		0	
S/S80	6051010200	Plotový diel AXIS	ks	4,000	0,00	34,00	136,00	0,550	2,2	
767/A 1	767136141	Montáž podhrabových dosiek do betónu	kus	19,000	9,49	0,00	180,31		0	
S/S90	6342107200	Podhrabová doska 50x250x2500	ks	19,000	0,00	24,88	472,72	0,005	0,095	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			2 286,11	608,72	2 894,83		3,470	0
	799	Ostatné								
	799	Ostatné			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce PSV			7 114,79	14 168,24	23 742,03		22,440	0
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Celkom v EUR			17 362,68	14 168,24	33 989,92		181,110	1,73